

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบง จังหวัดพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....191,200.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15.....
 - ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19...พฤษภาคม..2559...เป็นเงิน....195,200.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4....(เอกสารแนบท้าย).....
 - 5.2 แบบ ปร.5....(เอกสารแนบท้าย).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ป.ร. 5

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบแปลนที่ ทด.แม่ยม กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานที่รวมค่าดำเนินการ ภาษีและกำไร (Factor F) แล้ว	164,000.00	1.0000	164,000.00	เงื่อนไข Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	24,552.80	1.2726	31,245.89	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อ ปี
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			195,245.89	บาท
	คิดเป็นเงินเพียง			195,200.00	บาท
	ตัวอักษร				

หนังสือแนบกำหนดให้ยื่นซองร้องขอ



(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นางสีดาวรัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ / งาน อาคาร

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ ทด.แม่ยม กำหนด

ประมาณการโดย นส.กรรณิการ์ โกเมฆ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชม.	80.00	เมตร	2,050.00	164,000.00			164,000.00	ราคารวม ค่าดำเนินการ ภาษีและกำไร (Factor F) แล้ว
2	งานขานบ่อ - คอนกรีต 1:2:4 ขานบ่อขนาด 2 x 2 เมตร หนา 0.15 ม. - เหล็ก RB Ø 6 มม. @ 0.30x0.30 ม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ	0.60 5.92 0.39 1.20	ลบ.ม. กก. กก. ลบ.ฟ.	1,755.42 25.37 32.71 400.00	1,053.25 150.19 12.76 480.00	436.00	261.60	1,314.85 150.19 12.76 480.00	
3	ค่าขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00			510.00	
4	ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00			510.00	
5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC ติดตั้งที่ระยะความลึกไม่น้อยกว่าครึ่งของความลึกทั้งหมด	1.00	เครื่อง	16,275.00	16,275.00	1,500.00	1,500.00	17,775.00	
6	มาตรวัดน้ำ 1 1/2" ชนิดใบพัด	1.00	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	ยอดยกไป				186,491.20		2,061.60	188,552.80	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวณ)

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง