

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำมาว บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....292,400.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป... ..

ขนาดสันกว้าง 4.00 เมตร สันยาว 9.00 เมตร สันสูง 1.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....9.....มิถุนายน..2564.....เป็นเงิน.....311,989.63...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4....(เอกสารแนบท้าย).....
 - 6.2 แบบ ปร.5....(เอกสารแนบท้าย).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ บุญทา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำว้า

ปริมาณงาน ขนาดสันกว้าง 4.00 เมตร สันยาว 9.00 เมตร สันสูง 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนูน หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาประจำเดือน เมษายน 2564 และจังหวัดแพร่ประจำเดือน เมษายน 2564

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7 ค่า Factor	ข้อที่ 8		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	กิจกรรมงานดิน - ดินชุด - ดินถม	18.29 41.36	ลบ.ม. ลบ.ม.	18.00 45.63	329.22 1,887.21	1.3357 1.3357	24.04 60.94	439.69 2,520.47	F ชลประทาน F ชลประทาน
2	กิจกรรมงานอาคาร - งานฝายน้ำล้น	36.13	ลบ.ม.	6,432.65	232,411.72	1.2764	8,210.63	296,650.06	F สะพานและท่อเหลี่ยม
3	กิจกรรมการป้องกันการกัดเซาะ - หินใหญ่	8.40	ลบ.ม.	1,103.35	9,268.14	1.3357	1,473.74	12,379.41	F ชลประทาน
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					243,896.29	รวมราคากลางทั้งสิ้น		311,989.63	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน
โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำว
ปริมาณงาน ขนาดสันกว้าง 4.00 เมตร สันยาว 9.00 เมตร สันสูง 1.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนอง หมู่ที่ 14 ตำบลป่ง อำเภอป่ง จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาประจำเดือน เมษายน 2564 และจังหวัดแพร่ประจำเดือน เมษายน 2564

สรุปรายละเอียด

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
18.29	กิจกรรมงานดิน				
- ดินขุด		ลบ.ม.	18.00	329.22	
41.36	รวม				329.22
- ดินถม		ลบ.ม.	45.63	1,887.21	
	รวม				1,887.21
36.13	กิจกรรมงานอาคาร				
- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไม้แบบ)		ลบ.ม.	4,759.97	171,977.72	
1,804.00	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	33.50	60,434.00	
	รวม				232,411.72
8.40	กิจกรรมงานป้องกันกัดเซาะ				
- หินใหญ่		ลบ.ม.	1,103.35	9,268.14	
	รวม				9,268.14

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิวัฒน์ ราชบังกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ บุญทา)
นางช่างโยธานายงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิศรดา อุ่นเรือน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กิจกรรมงานดิน

1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร			
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(1)	=	18.00 บาท / ลบ.ม.
	- ค่าขนส่ง - กม.		=	- บาท / ลบ.ม.
	- ค่าส่วนขยายตัว 0 x 1.25	(2)	=	- บาท / ลบ.ม.
	รวมทั้งสิ้น (1) + (2)		=	18.00 บาท / ลบ.ม.

กิจกรรมงานอาคาร

1	งานคอนกรีตโครงสร้าง			
	- ราคาคอนกรีต	(1)	=	2,728.18 บาท / ลบ.ม.
	(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)			
	- ค่างานไม้แบบ			
	ค่าแรงต่อรีบบ		=	(พ.ท. ไม้แบบ(ตร.ม.) x อัตราราคาค่าต่อรีบบ)
	(พื้นที่ไม้แบบ = 211.76 ตร.ม.)		=	211.76 x 115
		(2)	=	24,352.40 บาท
	ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5-4 ม.)		=	19,305.03 บาท / ลบ.ม.
	ไม้กระบาก (ขนาด 1" x 6"-8" x 4 ม.)		=	27,026.98 บาท / ลบ.ม.
	ราคาเฉลี่ยไม้แบบ		=	23,166.00 บาท / ลบ.ม.
	ค่าไม้แบบ		=	(พื้นที่ไม้แบบ(ตร.ม.) x 0.06/6) x (ราคาไม้แบบ/ลบ.ม.)
			=	(211.76 x 0.06/6) x 23,166
		(3)	=	49,056.32 บาท
	รวม		=	((2) + (3)) / ปริมาตรคอนกรีตโครงสร้างแต่ละแห่ง
			=	(24,352.40 + 49,056.32) / 36.13
		(4)	=	2,031.79 บาท / ลบ.ม.
	รวมทั้งสิ้น = ((1) + (4))		=	4,759.97 บาท / ลบ.ม.

2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			
	- ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง (1)		=	27.23 บาท / กก.
	- ค่าเผื่อตัดเศษและสูญเสีย (2)			
	= 27.23 x 0.10		=	2.72 บาท / กก.
	- ค่าตัดผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์ (3)		=	3.55 บาท / กก.
	รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)		=	33.50 บาท / กก.

กิจกรรมงานป้องกันกัดเซาะ

1	งานหินทิ้งหนา 0.30 ม			
	- ราคาค่าหินทิ้ง		=	1,103.35 บาท / ลบ.ม.
	(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)			
	รวมทั้งสิ้น		=	1,103.35 บาท / ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนริศรา อุ้นเรือน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำม่ว

ปริมาณงาน ขนาดสันกว้าง 4.00 เมตร ตันยาว 9.00 เมตร ตันสูง 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.02 บาท/ลิตร

ราคางานดิน / 1 ลบ.ม.

ค่าดินที่แหล่ง	=	60,000.00	x	0.50	
		(1600 x 3)	x	1.25	
	=	30,000.00	/	6,000.00	
	=	5.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)		(1)
ค่าขุดเปิดหน้าบ่อขุดดิน	=	0.30	x	17.93	
		3.00	x	1.25	
	=	5.379	/	3.75	
	=	1.43	บาท/ลบ.ม.(หลวม)		(2)
ค่าดินขุดด้วยเครื่องจักร	=	18.00	บาท/ลบ.ม.		(3)
ค่าขยายตัว	=	30.54	บาท/ลบ.ม.		(4)
ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร/ค่าขยายตัว (3) / (4)	=	0.59	บาท/ลบ.ม.(หลวม)		(5)
ค่าขนส่ง 1 กม.	=	19.05	บาท/ลบ.ม.(หลวม)		(6)
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) + (5) + (6)	=	26.07	บาท/ลบ.ม.(หลวม)		
สูตรการคำนวณ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน	=	26.07	บาท/ลบ.ม.(หลวม)		(1)
รวมส่วนยุบตัว (26.07 x 1.25)	=	32.59	บาท/ลบ.ม.		(2)
ค่าบดทับ ((32.59 x 1.40) - 32.59)	=	13.04	บาท/ลบ.ม.		(3)
รวมทั้งสิ้น (2) + (3)	=	45.63	บาท/ลบ.ม.		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการราคาเหล็กเสริม โดยเฉลี่ย

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำมั่ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	=	30,836.72	÷	1,000	=	30.83	บาท / กก. (พย.)
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	=	26,326.44	÷	1,000	=	26.32	บาท / กก. (พย.)
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 มม.	=	28,394.95	÷	1,000	=	28.39	บาท / กก. (แพร่)
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 16 มม.	=	27,544.48	÷	1,000	=	27.54	บาท / กก. (แพร่)
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 20 มม.	=	24,296.35	÷	1,000	=	24.29	บาท / กก. (แพร่)
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 25 มม.	=	26,028.13	÷	1,000	=	26.02	บาท / กก. (แพร่)
- เฉลี่ยค่าเหล็กเสริมคอนกรีต					=	27.23	บาท / กก. (1)
- ค่าเผื่อตัดเศษและสูญเสีย							
= (ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต) x 0.10					=	?	บาท / กก.
= 27.23 x 0.10					=	2.72	บาท / กก. (2)
- ค่าแรงค้ำผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์					=	3.55	บาท / กก. (3)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)					=	33.50	บาท / กก.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำว้า
 ปริมาณงาน ขนาดสันกว้าง 4.00 เมตร สันยาว 9.00 เมตร สันสูง 1.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่ขี้เหล็ก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาตร / หน่วย
1	ดินขุด	18.29 ลบ.ม.
2	ดินถม	41.36 ลบ.ม.
3	หินใหญ่	8.40 ลบ.ม.
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	36.13 ลบ.ม.
6	ไม้แบบ (ปริมาณ ไม้แบบ 1 ตร.ม. = ปริมาตร ไม้แบบ 1 ลบ.ฟ.) (ปริมาตร ไม้ 1 ลบ.ม. = ปริมาตร ไม้ 35.31 ลบ.ฟ.)	5.99 ลบ.ม.
7	ค่าแรงติดตั้งรอบแบบ	211.76 ตารางเมตร
8	เหล็กเสริมคอนกรีต	1,804.00 กิโลกรัม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายนิวัฒน์ ราชิงกี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเอกสิทธิ์ บุญทา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววิศรา อุ่นเรือน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานก่อสร้างชลประทาน

องค์ประกอบ	งาน	คอนกรีตล้วน		คอนกรีตโครงสร้าง								คอนกรีตลาด		คอนกรีตหยาบ		หินเรียง		หินเรียงยาแนว		หินก่อ		หินทิ้ง	
		ป็นหินใหญ่		140 KSC		175 KSC		210 KSC															
		จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
วัสดุหลัก	อัตราต่อหน่วย																						
	บาท/หน่วย																						
ค่าแรงงาน																							
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ																							
ราคารวม(บาท/ลบ.ม.)																							

หมายเหตุ

- 1.ราคาหิน,กรวด และทราย ให้ใช้ราคาที่แหล่งวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีแหล่งวัสดุอยู่ ซึ่งใกล้สถานที่ก่อสร้าง หากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่ได้กำหนดราคาวัสดุที่แหล่งไว้ ให้ใช้ราคาจากแหล่งโดยตรง การคิดคำนวณต้นทุนให้คิดระยะทางจากแหล่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
- 2.ราคาปูนซีเมนต์ให้ใช้ราคาในจังหวัดจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วแต่กรณี การคิดคำนวณต้นทุนให้คำนวณระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง
- 3.ราคาวัสดุหลักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 4.ราคาวัสดุให้ใช้คณียัม 2 ต่ำแห่ง(ไม่มัด) และผลรวมอัตราค่างานแต่ละรายการการตัดคณียัมทิ้ง(ไม่มัด)
- 5.ค่าเหตคอนกรีตของงานคอนกรีตลาด ไม่รวมค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตลาด
- 6.ควาสามารถรับแรงกดของคอนกรีตโครงสร้าง ทดสอบโดยแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงกระบอก เมื่ออายุได้ 28 วัน (หรือค่าแรงอัดต้องได้ไม่น้อยกว่า 75 % ของค่าแรงอัดประลัยสุดท้ายที่ระบุ ที่อายุ 7 วัน)

ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำว้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาประจำปีเดือน เมษายน 2564 และจังหวัดแพร่ประจำปีเดือน เมษายน 2564

จำนวน	รายการ	ลบ.ฟ./ท่อน	ลบ.ม./ท่อน	ราคาไม้(ลบ.ฟ.)	ราคา/ท่อน	ราคา(ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	ไม้กระบากไม้ไผ่ ขนาด 1x6 ยาว 4-4.50 ม.	0.5472	0.01548	765.42	418.83	27,026.98	4 ม.
	ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 11/2x3 ยาว 4-4.50 ม.	0.4104	0.01161	546.73	224.37	19,305.03	4 ม.
					รวม	46,332.01	
					เฉลี่ย	23,166.00	

หมายเหตุ ปริมาตรไม้ 1 ลบ.ม. = ปริมาตรไม้ 35.31 ลบ.ฟ.

1 ฟูต = 30.48 ซม. และ 1 นิ้ว = 2.54 ซม.

1 ลูกบาศก์ฟูต จึงเท่ากับ $30.48 \times 30.48 \times 30.48 = 28,316.85$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ $100 \times 100 \times 100 = 1,000,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ลบ.ม. มีค่าเท่ากับ $1,000,000 / 28,316.85 = 35.3147$ ลูกบาศก์ฟูต (โดยประมาณ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำม่วง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาประจำเดือน เมษายน 2564 และจังหวัดแพร่ประจำเดือน เมษายน 2564
 ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง จ.พะเยา 28.02 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ขนส่งจาก อ.เมือง จ.พะเยา 70 กม. ขนส่งจาก อ.เมือง จ.แพร่ 200 กม.

ที่	รายการ	ระยะ ทาง กม.	ค่าวัสดุ			ค่าขนส่ง		รวมเงิน บาท	หน่วย	หมายเหตุ
			บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.	บาท/ท่อน	บาท / ตัน	บาท/ลบ.ม.			
1	ทรายหยาบ	70.00		545.17			148.24	693.41	บาท/ลบ.ม.	
2	หินย่อย เบอร์ 1	70.00		638.63			148.24	786.87	บาท/ลบ.ม.	
3	หินใหญ่	70.00		786.92			148.24	935.16	บาท/ลบ.ม.	
4	หินคลุก	70.00		514.02			148.24	662.26	บาท/ลบ.ม.	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	70.00	2,616.82			105.88		2,722.70	บาท/ตัน	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	70.00	30,730.84			105.88		30,836.72	บาท/ตัน	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	70.00	26,220.56			105.88		26,326.44	บาท/ตัน	
8	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	200.00	28,093.46			301.49		28,394.95	บาท/ตัน	
9	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	200.00	27,242.99			301.49		28.39	บาท/กก.	
10	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD 30 Ø 20 มม.	200.00	23,994.86			301.49		27,544.48	บาท/ตัน	
11	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD 30 Ø 25 มม.	200.00	25,726.64			301.49		24.29	บาท/กก.	
								26,028.13	บาท/ตัน	
								26.02	บาท/กก.	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายนิวัฒน์ ราชปิงกี) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเอกลักษณ์ บุญทา) ผู้อำนวยการสำนักงาน
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาววิศรา อุ่นเรือน) เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน