

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านเตื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....625,400.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป... ..

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....7 มิถุนายน..2564.....เป็นเงิน.....696,978.26...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4....(เอกสารแนบท้าย).....
 - 6.2 แบบ ปร.5....(เอกสารแนบท้าย).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ บุญทา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลแม่ยม อำเภอบง จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเมรุ	533,837.52	1.3056	696,978.26	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			696,978.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			696,978.26	
	ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 21.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 33,189.44 บาท / ตร.ม.


(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายเอกลักษณ์ บุญญา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)
เจ้าพนักงานงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลเมย์ม อำเภอบง จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมย์ม

ตามแบบเทศบาลตำบลเมย์มกำหนด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน หิน ทราญและฐานราก								
	ขุดดินฐานรากและถมคัน(แรงคน)	20.517	ลบ.ม.	-	99.00	2,031.18		2,031.18	
	ทราญหยาบรองกันฐานราก	1.383	ลบ.ม.	545.17	753.97	125.85		879.82	
	คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:6	0.691	ลบ.ม.	1,478.60	1,021.71	275.02		1,296.73	
1.2	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบ (ใช้ 25 %)	67.155	ลบ.ฟ.	676.64	45,439.75	-		45,439.75	
	ไม้คร่าว (30 % ของไม้แบบ)	20.147	ลบ.ฟ.	338.32	6,815.96	-		6,815.96	
	ไม้ค้ำยัน	30.000	ตัน	50.00	1,500.00	-		1,500.00	
	ตะปู (0.20 กก.ต่อ 1 ตร.ม.)	53.724	กก.	36.45	1,958.23	-		1,958.23	
	ค่าแรงไม้แบบ	268.620	ตร.ม.	-	133.00	35,726.46		35,726.46	
	รวมยอดยกไป				57,489.62	38,158.51		95,648.13	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายนิวัธ ราชบังยี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ
ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร
สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลแม่ยม อำเภอปาง จังหัดพะเยา
ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			57,489.62		38,158.51	95,648.13	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	คอกมกรีตเสริมเหล็ก 240 กก./ตร.ม.	33.781	ลบ.ม.	61,868.88	391.00	13,208.37	75,077.25	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กกลม RB ๑ 6 มม. (เนื้อ 5 %)	0.544	ตัน	16,717.57	4,100.00	2,230.40	18,947.97	
	เหล็กกลม RB ๑ 9 มม. (เนื้อ 7 %)	0.554	ตัน	14,526.19	4,100.00	2,271.40	16,797.59	
	เหล็กกลม DB ๑ 12 มม. (เนื้อ 9 %)	0.928	ตัน	23,163.57	3,300.00	3,062.40	26,225.97	
	เหล็กกลม DB ๑ 16 มม. (เนื้อ 11 %)	1.117	ตัน	26,668.11	3,300.00	3,686.10	30,354.21	
1.5	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง เบอร์ 18 (30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 ตัน)	94.290	กก.	3,657.50	-	-	3,657.50	
	งานโครงหลังคาหลัก							
	เหล็กตัวซี 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	14.000	ท่อน	10,920.42	-	-	10,920.42	
	เหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม.	29.000	ท่อน	3,998.81	-	-	3,998.81	
	ทาสีกับสนิมโครงหลังคา	36.716	ตร.ม.	1,169.40	35.00	1,285.06	2,454.46	
	ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	584.650	กก.	-	10.00	5,846.50	5,846.50	
	รวมยอดยกไป			220,180.07		69,748.74	289,928.81	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายนิวัธ ราชบังที)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บัญพา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววิศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหมู่บ้านเตื้อ
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื้อ ตำบลแม่ยม อำเภองียง จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพิกัดจังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	รวมยอดยกมา			220,180.07		69,748.74	289,928.81	
2.1	งานถมดิน							
	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	48.510 ตร.ม.	104.30	5,059.59	74.00	3,589.74	8,649.33	
	ครอบสันหลังคา คสล.	12.600 ม.	72.90	918.54	74.00	932.40	1,850.94	
	ครอบข้างหลังคา คสล.	12.000 ม.	72.90	874.80	74.00	888.00	1,762.80	
2.2	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้าเพดานกระเบื้องกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4.00 มม.	2.460 ตร.ม.	383.73	943.97	97.00	238.62	1,182.59	
2.3	งานพื้น							
	ผิวกระเบื้องเซรามิค 8"x8" ชนิดเรียบ	42.770 ตร.ม.	274.82	11,753.83	158.00	6,757.66	18,511.49	
	ผิวขัดหยาบ	37.200 ตร.ม.	-	-	30.00	1,116.00	1,116.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	1.000 หอน	168.22	168.22	-	-	168.22	
	รวมยอดยกไป			239,899.02		83,271.16	323,170.18	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายนิวัฒน์ ราชบังยี)  กรรมการ (นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)  กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลแม่ยม อำเภอลอง จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ครุวัด		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	
	รวมยอดยกมา			239,899.02		83,271.16	323,170.18		
2.4	งานฝัง								
	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	92.860 ตร.ม.	261.59	24,291.24	89.00	8,264.54	32,555.78		
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	20.850 ตร.ม.	539.20	11,242.32	167.00	3,481.95	14,724.27		
	งานก่ออิฐฉาบปูนเพื่อบรรณหินและประตูเหล็กปิดเตาเผา	1.000 ชุด	76,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00		
	งานฉาบปูนเรียบ	164.800 ตร.ม.	61.30	10,102.24	82.00	13,513.60	23,615.84		
2.5	งานประตูหน้าต่าง								
	ประตู ป.1. ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.80 x 3.00 ม.	1.000 ชุด	6,720.00	6,720.00	700.00	700.00	7,420.00		
	ประตู ป.2. ประตูบานเปิดไม้ ขนาด 1.00 x 0.80 ม.	1.000 ชุด	1,295.00	1,295.00	196.00	196.00	1,491.00		
	หน้าต่าง น.1. หน้าต่างบานเปิดคู่ ขนาด 1.30 x 1.20 ม.	2.000 ชุด	700.00	1,400.00	413.80	827.60	2,227.60		
	หน้าต่าง น.2. หน้าต่างช่องลมไม้ ขนาด 0.65 x 0.25 ม.	2.000 ชุด	450.00	900.00	98.65	197.30	1,097.30		
2.6	งานทาสี								
	สีอคริลิก 100 %	192.160 ตร.ม.	39.03	7,500.00	30.00	5,764.80	13,264.80		
	รวมยอดยกไป			379,849.82		116,216.95	496,066.77		

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
 (นายนิวัธ ราชปังกี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ
 (นายเอกลักษณ์ บุญพา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ
 (นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลแม่ยม อำเภอบง จังหัดพะเยา
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
2.7	งานสายล่อฟ้า								
	เส้นล่อฟ้า	1.000 ชุด	260.00	260.00	-	-	-	260.00	
	ลวดทองแดง	15.180 ม.	20.00	303.60	-	-	-	303.60	
	ท่อ pvc รั้วสายทองแดง 1/2"	1.000 ฟุต	39.25	39.25	-	-	-	39.25	
	ค่าแรงติดตั้งสายล่อฟ้า	1.000 ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	
2.8	งานตบแต่ง								
	งานปูนปั้น	120.150 ม.	180.00	21,627.00	60.00	7,209.00	-	28,836.00	
	งานลอกลายผนัง	6.900 ตร.ม.	35.00	241.50	20.00	138.00	-	379.50	
	หัวเสาเซรามิค	12.000 ชุด	90.00	1,080.00	27.00	324.00	-	1,404.00	
	ลูกกรงเซรามิค	44.000 ชุด	97.00	4,268.00	29.10	1,280.40	-	5,548.40	
	รวมยอดยกไป			407,669.17		124,563.95	-	533,837.52	

(ลงชื่อ)


 (นายนิวัฒน์ ราชบังที)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายเอกลักษณ์ บุญทา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนริศรา อุเรือน)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลแม่ยม อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

งานคอนกรีต 1 ลบ.ม. (ผสมในที่) (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต ค2					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	336	กก.	2.61	876.96	
	- ทรายหยาบ	0.72	ลบ.ม.	545.17	392.52	
	- หินเบอร์ 1-2	0.88	ลบ.ม.	638.63	561.99	
	รวมคอนกรีต ค2	1	ลบ.ม.	=	1,831.47	บาท

งานคอนกรีตหยาบ 1 ลบ.ม. (ผสมในที่) (มาตรฐานกรมทางหลวง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2	คอนกรีต 1:3:6					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	231	กก.	2.61	602.91	
	- ทรายหยาบ	0.47	ลบ.ม.	545.17	256.22	
	- หินเบอร์ 1-2	0.97	ลบ.ม.	638.63	619.47	
	รวมคอนกรีต 1:3:6	1	ลบ.ม.	=	1,478.60	บาท

งานก่อผนัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ครึ่งแผ่น)					
	- อิฐสามัญ 7x16x3.5 ซม.	138	ก้อน	1.40	193.20	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	16.01	กก.	2.57	41.14	
	- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	545.17	27.25	
	รวม	1	ตร.ม.	=	261.59	บาท

(ลงชื่อ)


(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

กรรมการ

เจ้าพนักงานงานธุรการชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างเมรุบ้านเตื่อ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยวมกำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลแม่ยวม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

งานก่อผนัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2	ผนังก่ออิฐมวลูสามัญ (เต็มแผ่น)					
	- อิฐสามัญ 7x16x3.5 ซม.	276	ก้อน	1.40	386.40	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	34	กก.	2.57	87.38	
	- ทราชหายาบ	0.12	ลบ.ม.	545.17	65.42	
	รวม	1	ตร.ม.	=	539.20	บาท

งานฉาบปูน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปูนฉาบ/1ตร.ม.(หนาประมาณ 1.5 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12.05	กก.	2.57	30.96	
	- ทราชละเอียด	0.04	ลบ.ม.	758.57	30.34	
	รวม	1	ตร.ม.	=	61.30	บาท

งานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค สีธรรมชาติ 8"x8"					
	- กระเบื้องเซรามิค	1.10	ตร.ม.	139.25	153.18	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	21.51	กก.	2.57	55.28	
	-ปูนยาแนว	0.20	กก.	32.00	6.40	
	-ทราชหายาบ	0.11	ลบ.ม.	545.17	59.96	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	1	ตร.ม.	=	274.82	บาท

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ บุญทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 12.70 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยี่มกำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านดือ ตำบลแม่ยี่ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดือนเมษายน 2564

งานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.					
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	0.40	แผ่น	175.7	70.28	
	- โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x3"	0.56	ลบ.ฟ.	546.73	306.16	
	- ตะปู	0.20	กก.	36.45	7.29	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	1	ตร.ม.	=	383.73	บาท

งานทาสี สีนํอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาสี					
	- สีทารองพื้นปูนใหม่	0.04	ตร.ม.	452.65	18.10	
	- สีทากายในทาทัพบหน้า 2 เที่ยว	0.07	ตร.ม.	299.07	20.93	
	รวม	1	ตร.ม.	=	39.03	บาท

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาสี					
	- สีทารองพื้นปูนกันสนิม	0.076	ตร.ม.	383.18	29.12	
	- น้ำมันสน	0.023*	ตร.ม.	119.00	2.73	
	รวม	1	ตร.ม.	=	31.85	บาท

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

เจ้าพนักงานงานธุรการชำนาญงาน