


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านดง ตำบลปง.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,788,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านดง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.
ต่อชั่วโมง ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. โรงสูบน้ำดี พร้อมเครื่องสูบน้ำดี หอถังสูง ขนาด
30 ลบ.ม. มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน พร้อมท่อเมนจ่ายน้ำประปา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21...พฤศจิกายน..2559
- แบบตอกเสาเข็ม เป็นเงิน 2,869,000.- บาท
- แบบไม่ตอกเสาเข็ม เป็นเงิน 2,666,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4....(เอกสารแนบท้าย).....
5.2 แบบ ปร.5....(เอกสารแนบท้าย).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกาญจนรักษ์ มานะกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลปง อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921006,911002,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาประจำเดือนตุลาคม 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,751,100	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	118,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	2,869,100	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	2,869,000	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรร

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัติ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญจน์ภักย์ มานะกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคง หมู่ที่ 13 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921006,911002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคา	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	103,750	1.3033	135,217	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	6,580	1.3033	8,576	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	2,590	1.3033	3,376	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	5,670	1.3033	7,390	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	37,976	1.3033	49,494	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	74,650	1.3033	97,291	
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,030	1.3033	7,859	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	39,860	1.3033	51,950	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	13,500	1.3033	17,595	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	55,050	1.3033	71,747	
	1.11 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่1211010	212,890	1.3033	277,460	
	1.12 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	455,470	1.3033	593,614	
	1.13 หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	596,180	1.3033	777,001	
	1.14 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	26,880	1.3033	35,033	
	1.15 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	473,800	1.3033	617,504	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	รวมเป็นเงิน	2,110,876	1.3033	2,751,105	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,751,100	
	(ตัวอักษร)				(เงินสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ราชบังที)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤษฎา มาณกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบไม่ตอกเสาเข็ม		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921006,911002,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ที่ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 พ.ย. 2559	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาประจำเดือนตุลาคม 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,548,600	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	118,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	2,666,600	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	2,666,000	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรร

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญจน์ภักย์ มานะกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบไม่ตอกเสาเข็ม		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลปง อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921006,911002,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคา	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	95,270	1.3035	124,184	
1.2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	6,580	1.3035	8,577	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	2,590	1.3035	3,376	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	5,670	1.3035	7,391	
1.5	ประตูลิ่ว แบบเลขที่ 921001	37,976	1.3035	49,502	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	74,650	1.3035	97,306	
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,030	1.3035	7,860	
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	39,860	1.3035	51,958	
1.9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	13,500	1.3035	17,597	
1.10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	55,050	1.3035	71,758	
1.11	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่1211010	203,350	1.3035	265,067	
1.12	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	395,050	1.3035	514,948	
1.13	ท่อถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	518,980	1.3035	676,490	
1.14	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	26,880	1.3035	35,038	
1.15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	473,800	1.3035	617,598	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	รวมเป็นเงิน	1,955,236	1.3035	2,548,650	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,548,600	
	(ตัวอักษร)				(เงินสองล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายใน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกาญจน์กันย์ มานะกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบไม่ตอกเสาเข็ม		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอลอง จังหวัดพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอลอง จังหวัดพะเยา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921006,991002,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4			
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด	40,415	1.07	43,244	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด	35,692	1.07	38,190	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,600	1.07	19,902	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800	1.07	9,416	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	1.07	3,210	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			118,028	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			118,000	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชบังที)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง