

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....496,000.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16.....
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 292 เมตร
จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายพัฒน์ โน แก้ว สิ้นสุดบริเวณบ้านนางศรีเดิน กาโล
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19...กุมภาพันธ์..2559.....เป็นเงิน.....510,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.5....(เอกสารแนบท้าย).....

6.2 สรุปรายละเอียด....(เอกสารแนบท้าย).....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ทาง

ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 292 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายพัฒน์ โน แก้ว สิ้นสุดบริเวณบ้านนางศรีเดิน กาโล
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ผู้ประมาณราคา น.ส.กรรณิการ์ โกเมฆ นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด	382,688.94	1.3365	511,463.77	เงื่อนไข Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อ ปี
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			511,463.77	บาท
	คิดเป็นเงินเพียง			510,000.00	บาท
	ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชบังกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

หัวหน้ากองคลัง

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ทาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 292 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายพัฒน์ โน แก้ว สิ้นสุดบริเวณบ้านนางศรีดิน กาโล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 อำเภอโป่ง จังหวัดพะเยา

ผู้ประมาณราคา น.ส.กรรณิการ์ โกเมฆ นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	87.60	ลบ.ม.			19.61	1,717.83	1,717.83	
2	งานคอนกรีต ค 2.	52.56	ลบ.ม.	1,838.00	96,605.28	436.00	22,916.16	22,916.16	
3	งานเหล็กเสริม	4.59	ตัน						
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.71	ตัน	25,465.00	18,080.15	4,100.00	2,911.00	18,080.15	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.60	ตัน	25,138.00	40,220.80	4,100.00	6,560.00	40,220.80	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	2.28	ตัน	23,100.00	52,668.00	3,300.00	7,524.00	52,668.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	114.00	กก.	33.00	3,762.00			3,762.00	25 กก./เหล็ก 1 ตัน
4	งานไม้แบบ	700.00	ตร.ม.			133.00	93,100.00	93,100.00	
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก ไม้ไซ 1" x 6")	140.00	ลบ.ฟ.	709.00	99,260.00			99,260.00	20 %ของ ไม้แบบ
	- ไม้คร่าว (ไม้ยาง ไม้ไซ 1 1/2" x 3")	42.00	ลบ.ฟ.	582.00	24,444.00			24,444.00	20 %ของ ไม้แบบ
	- ตะปู	175.00	กก.	37.00	6,475.00			6,475.00	25 กก./ตร.ม.
5	งานท่อลอดข้ามถนน								
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3	19.00	ท่อน	710.00	13,490.00	345.00	6,555.00	20,045.00	
	รวมทั้งสิ้น				355,005.23		141,283.99	382,688.94	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

หัวหน้ากองคลัง