

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๒๔,๖๐๐.-.....บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป... สายที่ ๑ , ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม.

สายที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓...กันยายน..๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๑,๑๖๘,๕๔๗.๘๔...บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ สรุปราคากลางงานชลประทาน...(เอกสารแนบท้าย).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกาญจน์ภักษ์ มานะกุล)

(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ บุญทา)

(นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง
 ปริมาณงาน สายที่ ๑, ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ทน ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม. สายที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ทน ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
 สถานีก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยม ที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ สว. ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อที่ ๑ ลำดับ ที่	ข้อที่ ๒ รายการ	ข้อที่ ๓ ปริมาณ	ข้อที่ ๔ หน่วย	ข้อที่ ๕ ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ ๖ ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor	ข้อที่ ๗		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	สายที่ ๑,๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม. กิจกรรมงานดิน - ร้างส่งน้ำ กิจกรรมงานอาคาร - ร้างส่งน้ำ	๒๙.๐๐	ลบ.ม.	๑๘.๒๐	๕๒๗.๘๐	๑.๓๓๕๗	๒๔.๓๓	๗๐๔.๔๘	F ชลประทาน
๒	สายที่ ๓,๔,๕,๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๓๐๐ ม. กิจกรรมงานดิน - ร้างส่งน้ำ กิจกรรมงานอาคาร - ร้างส่งน้ำ	๔๘๗.๐๐	เมตร	๑.๒๖๕.๔๕	๖๑๖.๒๗๓.๐๐	๑.๒๗๖๔	๑.๖๕๒๒	๗๘๖.๖๑๐.๘๕	F สะพานและท่อเหลี่ยม
		๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๘.๒๐	๒๑๘.๔๐	๑.๓๓๕๗	๒๔.๓๓	๒๔๓.๗๑	F ชลประทาน
		๓๐๐.๐๐	เมตร	๙๔๔.๘๓	๒๔๘.๔๔๙.๐๐	๑.๒๗๖๔	๑.๒๖๕.๘๐	๓๘๐.๙๔๐.๓๐	F สะพานและท่อเหลี่ยม
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น							รวมราคากลาง	๑.๑๖๘.๕๔๗.๘๔	
							รวมราคากลาง	๑.๑๖๘.๕๔๗.๘๔	

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลแม่ยม
 เลขที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ สว. ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นควรกำหนดเป็นราคากลางต่อไป
 - เห็นควรแจ้ง ทบ.จนท. ผู้ดูแลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายกฤษฎาภักษ์ มานะกุล)
 (หัวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ.
 (นายกฤษฎาภักษ์ มานะกุล)
 หัวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม รักษาการแทน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเอกลักษณ์ บุญทา)
 นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายประติษฐ์ ชัยชนะ)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาววิศรา อุ่นเรือน)
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง

ปริมาณงาน สายที่ ๑, ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม.

สายที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๓๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยม ที่ ๓๐๙/๒๕๖๔ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์คำนวณการคำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมงานอาคาร

ตาราง

๑	งานคอนกรีตโครงสร้าง					
	- ราคาคอนกรีต	(๑)	=	๒,๕๘๑.๘๖	บาท / ลบ.ม.	
	(จากตารางคำนวณอัตราราคากอนกรีตและหิน)					
	- ค่างานไม้แบบ					ค่าแรงต่อรูปแบบ
	ค่าแรงต่อรูปแบบ		=	(พ.ท.ไม้แบบ(ตร.ม.) x อัตราราคาต่อรูปแบบ)		พื้นที่ไม้แบบทั้งหมด
	(พื้นที่ไม้แบบ = ๑,๒๙๖ ตร.ม.)		=	๑,๒๙๖ x ๑๑๕		
		(๒)	=	๑๔๙,๐๔๐.๐๐	บาท	
	ไม้ยางแปรรูป (ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" x ๓.๕-๔ ม.)		=	๑๙,๓๐๕.๐๓	บาท / ลบ.ม.	
	ไม้กระบาก (ขนาด ๑" x ๖" x ๔ ม.)		=	๒๗,๐๒๖.๘๘	บาท / ลบ.ม.	
	ไม้กระบาก (ขนาด ๑" x ๘" x ๔ ม.)		=	๒๓,๘๗๒.๑๕		
	ราคาเฉลี่ยไม้แบบ		=	๒๓,๔๐๘.๐๕	บาท / ลบ.ม.	ราคาไม้ต่อ ลบ.ม.
	ค่าไม้แบบคิด		=	(พื้นที่ไม้แบบ(ตร.ม.) x ๐.๐๖/๕) x (ราคาไม้แบบ/ลบ.ม.)		
			=	(๑,๒๙๖ x ๐.๐๖/๕) x ๒๓,๔๐๘.๐๕		
		(๓)	=	๓๖๔,๐๔๒.๐๔	บาท	
	รวม		=	((๒) + (๓)) / ปริมาตรคอนกรีตโครงสร้างแต่ละแห่ง		ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด
			=	(๑๔๙,๐๔๐ + ๓๖๔,๐๔๒.๓๗) / ๑๐๑.๑๘		
		(๔)	=	๕,๐๗๐.๙๘	บาท / ลบ.ม.	
	รวมทั้งสิ้น = ((๑) + (๔))		=	๗,๖๕๒.๘๔	บาท / ลบ.ม.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎาภักดิ์ มานะกุล)

(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ บุญทา)

(นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนริศรา อุ่นเรือน)

(เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ยม)

รายละเอียดประมาณราคาค่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ชลประทาน
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูบด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง
ปริมาณงาน สายที่ ๑, ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พนา ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม. สายที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พนา ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แบบแปลนที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลแม่ยม ที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ สว. ๙ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปรายละเอียด

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
๒๔.๐๐	วางน้ำ คล. เพื่อการเกษตร (สายที่ ๑, ๒) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม. กิจกรรมงานดิน - ดินชุด	ลบ.ม.	๑๘.๒๐	๕๒๗.๘๐	๕๒๗.๘๐
๖๔.๑๘	กิจกรรมงานอาคาร - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไม้แบบ) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด ศก. ๖ มม., ๘ มม.	ลบ.ม. กก.	๗.๖๕๒๔๔	๕๒๐.๓๒๐.๖๓	
			๓๓.๖๖	๔๔.๕๖๓๒๔	๖๑๖.๒๗๓.๘๗
๒,๘๐๔.๐๐	รวม				

รายละเอียดประมาณราคาค่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ชลประทาน
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูบด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง
ปริมาณงาน สายที่ ๑, ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พนา ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๔๘๗ ม. สายที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พนา ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แบบแปลนที่ เทศบาลตำบลแม่ยมกำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลแม่ยม ที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ สว. ๙ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปรายละเอียด

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
๑๒.๐๐	วางน้ำ คล. เพื่อการเกษตร (สายที่ ๓, ๔, ๕, ๖) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๓๐๐ ม. กิจกรรมงานดิน - ดินชุด	ลบ.ม.	๑๘.๒๐	๒๑๘.๔๐	๒๑๘.๔๐
๓๓.๐๐	กิจกรรมงานอาคาร - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไม้แบบ) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด ศก. ๖ มม., ๘ มม.	ลบ.ม. กก.	๗.๖๕๒๔๔	๒๕๒.๕๔๓๒๒	
			๓๓.๖๖	๔๕.๙๐๕๔๒	๒๙๘.๔๔๘๖๔
๑,๓๖๔.๐๐	รวม				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายบุญเกษ มานะกุล) (หัวหน้าสำนักงานเทศบาลแม่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายเอกสิทธิ์ นุชทา) (นายช่างโยธาเทศบาลแม่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาววิรา อุ่นเรือน) (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเทศบาลแม่ยม)