

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบอน หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....191,200.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบอน หมู่ที่ 7.....
 - ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบอน หมู่ที่ 7 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19...พฤษภาคม..2559...เป็นเงิน....172,600.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4....(เอกสารแนบท้าย).....
 - 5.2 แบบ ปร.5....(เอกสารแนบท้าย).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ/งาน อาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ ทด.แม่ยม กำหนด

ประมาณการโดย นส.กรรณิการ์ โกเมฆ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว	80.00	เมตร	2,050.00	164,000.00			164,000.00	ราคารวม ค่าดำเนินการ ภาษีและกำไร (Factor F) แล้ว
2	งานขานบ่อ								
	- คอนกรีต 1:2:4 ขานบ่อขนาด 2 x 2 เมตร หนา 0.15 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,755.42	1,053.25	436.00	261.60	1,314.85	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. @ 0.30x0.30 ม.	5.92	กก.	25.37	150.19			150.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.39	กก.	32.71	12.76			12.76	
	- ไม้แบบ	1.20	ลบ.ฟ.	400.00	480.00			480.00	
3	ค่าขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00			510.00	
4	ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00			510.00	
5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ	-	เครื่อง	16,275.00	-	-	-	-	
	(Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC ติดตั้งที่ระยะความลึกไม่น้อยกว่าครึ่งของความลึกทั้งหมด								
6	มาตรวัดน้ำ 1 1/2" ชนิดใบพัด	1.00	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	ยอดยกไป				170,216.20		561.60	170,777.80	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชบังกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม

ปร. 5

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ ทด.แม่ยม กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานที่รวมค่าดำเนินการ ภาษีและกำไร (Factor F) แล้ว	164,000.00	1.0000	164,000.00	เงื่อนไข Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	6,777.80	1.2726	8,625.43	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อ ปี
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			172,625.43	บาท
	คิดเป็นเงินเพียง			172,600.00	บาท
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง